



CÂMARA MUNICIPAL DE
EDÉIA - GO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDA
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
Execução da reforma do Auditório da Câmara Municipal De Vereadores De Edéia.	0	0	CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA	0	CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3			
Execução da reforma do Auditório da Câmara Municipal De Vereadores De Edéia.						TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	121.306,78	145.245,40				
1.	Execução da reforma do Auditório da Câmara Municipal De Vereadores De Edéia.		-									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-									
1.1.0.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	ENGENHEIRO ENCARREGADO PELO ACOMPANHAMENTO DA OBRA	2.AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00	5,00				
1.1.0.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	MESTRE ENCARREGADO PELO ACOMPANHAMENTO DA OBRA	2.AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00	20,00				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-									
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	Placa para identificação de Obras Civil e Rodoviária, seguindo as cores e fonte oficiais. Dimensões: 3x2m. + Placas de entrega de obras, mantendo o padrão de cores e o layout especificado. Dimensões: 1x1,5 m.	3.SE	SERVIÇOS INICIAIS	7,50					
1.2.0.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	Uma unidade de container para cada mês, para guarda de ferramentas	3.SE	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1,00				
1.3.	TROCA DAS EXISTENTES POR TELHAS POR TELHAS TERMO ACUSTICA		-									
1.3.0.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (baseado na 97647 sinapi)	m2	147,10	= (4,62+4,62)*15,92	4.TR	TROCA DAS TELHAS	147,10					
1.3.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	147,10	= (4,62+4,62)*15,92	4.TR	TROCA DAS TELHAS	147,10					
1.3.0.3.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHARUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE	m2	9,24	= 4,62+4,62	4.TR	TROCA DAS TELHAS	9,24					
1.3.0.4.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M	9,24	= 4,62+4,62	4.TR	TROCA DAS TELHAS	9,24					
1.4.	TROCA DAS TELHAS DO RESTANTE DO TELHADO DA CÂMARA		-									
1.4.0.1.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	147,10	= 4,62+4,62	4.TR	TROCA DAS TELHAS	147,10					
1.4.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019 PS	M2	76,50	223,60 m2 (área total de telhado) - 147,10 (área reaproveitada)	4.TR	TROCA DAS TELHAS	76,50					
1.5.	ELETRICA		-									
1.5.1.	LUMINÁRIAS		-									
1.5.1.1.	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	15,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA		15,00				
1.5.1.2.	LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)	UN	5,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA		5,00				
1.5.1.3.	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	1,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA		1,00				
1.5.2.	INFRAESTRUTURA		-									
1.5.2.1.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	3,00					
1.5.2.2.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	2,00					
1.5.2.3.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	1,00					
1.5.2.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	250,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	250,00					
1.5.2.5.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	500,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	500,00					
1.5.2.6.	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	100,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	100,00					
1.5.2.7.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	20,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	20,00					
1.5.2.8.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	10,00					
1.5.2.9.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	2,00					
1.5.2.10.	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	48,00					
1.5.2.11.	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	DE ACORDO COM PROJETO ELÉTRICO	5.ELI	ELÉTRICA	48,00					
1.6.	FORRO		-									
1.6.0.1.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	137,00	= 137,00 m2 de acordo com o projeto arquitetônico	6.FO	FORRO	137,00					
1.6.0.2.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 PS	M2	18,55	= 18,55 m2 de acordo com o projeto arquitetônico	6.FO	FORRO	18,55					
1.7.	REVESTIMENTOS DE PAREDE		-									
1.7.0.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	121,50	= 121,50 m2 de acordo com o projeto arquitetônico	7.RE	REVESTIMENTO DE PAREDE		121,50				
1.7.0.2.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	121,50	= 121,50 m2 de acordo com o projeto arquitetônico	7.RE	REVESTIMENTO DE PAREDE		121,50				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROponente / TOMADOR
Execução da reforma do Auditório da Câmara Municipal De Vereadores De Edéia.	0	0	CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA	0	CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA

					Nº	FRENTE DE OBRA:					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		1	2	3			
Execução da reforma do Auditório da Câmara Municipal De Vereadores De Edéia.						121.306,78	145.245,40				
1.7.0.3.	PAINEIS ACUSTICOS	m2	16,59	= 2'2,47*2,37+2'0,34*2,37+2'0,20*2,37+0,49*2,37*2 de acordo com projeto arquitetônico	7.RE		16,59				
1.7.0.4.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,59	= 2'2,47*2,37+2'0,34*2,37+2'0,20*2,37+0,49*2,37*2 de acordo com projeto arquitetônico	7.RE		16,59				
1.7.0.5.	PAINEL MADEIRADO DO PALCO	UND	1,00	PAINEL ATRAS DA MESA	7.RE		1,00				
1.7.0.6.	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	m	3,31	LETRA CAIXA DO PAINEL	7.RE		3,31				
1.8.	PISO		-								
1.8.0.1.	CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)	M2	127,40	= 115,80 m2 de acordo com o projeto arquitetônico	8.PIS		127,40				
1.8.0.2.	RODAPE DE MADEIRA (MADEIRA DE LEIPE...) - 7CM	m	56,75	= 56,75m de acordo com projeto arquitetônico	8.PIS		56,75				
1.8.0.3.	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020	M2	30,55	= 30,50m2 de área de palco mais rampa, de acordo com o projeto arquitetônico	8.PIS	30,55					
1.8.0.4.	PISO LAMINADO EM MADEIRA	M2	30,55	= 30,50m2 de área de palco mais rampa, de acordo com o projeto arquitetônico	8.PIS	30,55					
1.8.0.5.	CORRIMÃO COM GUARDA CORPO EM AÇO INOX	M	8,70	= 7,25m de comprimento por 1,20 de altura conforme projeto arquitetônico	8.PIS		8,70				
1.9.	ESCALADA		-								
1.9.0.1.	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	20,00	De acordo com projeto arquitetônico e perda elevado por conta dos recortes	8.PIS		20,00				
1.9.0.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	180,00	Hall de entrada e escada 60,00m x 3,00m de altura	8.PIS		180,00				
1.9.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	180,00	Hall de entrada e escada 60,00m x 3,00m de altura	8.PIS		180,00				
1.9.0.4.	CORRIMÃO EM AÇO INOX	M	19,20	9,60 metros de cada lado	8.PIS		19,20				
1.10.	MOBILIARIO E DECORAÇÕES		-								
1.10.0.1.	MESA SEMI CIRCULAR COM FECHAMENTO FRONTAL 6,00X1,80	UND	1,00	= 01 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		1,00				
1.10.0.2.	CONJUNTO DE CORTINAS EM TECIDO MODELO VENEZIANA VERTICAL, COR LINHO	CJ	1,00	= 01 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		1,00				
1.10.0.3.	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL	UND	1,00	= 01 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		1,00				
1.10.0.4.	Vaso para planta vietnamita tons verde água h=0,60m	UND	6,00	= 6 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		6,00				
1.10.0.5.	Vaso para planta vietnamita tons verde água h=0,80m	UND	6,00	= 06 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		6,00				
1.10.0.6.	Planta permanente - arvore de folhagem	UN	12,00	= 12 und de acordo com o projeto arquitetônico	9.MC		12,00				
1.10.0.7.	Pedra de jardim - Seixo de rio natural	m3	0,28	= 2,80m² * 0,10 m	9.MC		0,28				
1.10.0.8.	FRETE COM CAMINHÃO TOCO	CHP	8,00	= considerado 4 horas para ida saindo de goiânia e 4 horas de volta	9.MC		8,00				
1.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA		-								
1.11.0.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	157,95	De acordo com o projeto arquitetônico	10.LI		157,95				

EDÉIA
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HIGOR JOSÉ CARDOSO
CREA/CAU: 1020353619/D-GO
ART/RRT: 1020230276242

Responsável Técnico
Nome: HIGOR JOSÉ CARDOSO
CREA/CAU: 1020353619/D-GO
ART/RRT: 1020230276242