

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		28.147,20	32.400,80
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	114,40	132,53
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	29,68	34,06
COMPOSIÇÃO	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		363,55	370,50
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	7,45	7,45
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	9,89	9,89
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000000	250,00	250,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	21,87	21,87
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,18	28,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	17,54	19,42
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100000	388,58	396,27
COMPOSIÇÃO	003	CORRIMÃO COM GUARDA CORPO EM AÇO INOX	M		1.313,83	1.313,83
GOINFRA CIVIL	H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	3,5	128,78	128,78
GOINFRA CIVIL	2902	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	113,44	113,44
GOINFRA CIVIL	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,23	11,84	11,84
GOINFRA CIVIL	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	0,051	15,59	15,59
GOINFRA CIVIL	2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	0,7	9,87	9,87
GOINFRA CIVIL	2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	0,373	9,48	9,48
GOINFRA CIVIL	2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	0,1984	9,20	9,20
GOINFRA CIVIL	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,114	32,56	32,56
GOINFRA CIVIL	1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	0,204	2,63	2,63
GOINFRA CIVIL	2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	1,64	10,54	10,54
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1,2	593,65	593,65
COMPOSIÇÃO	004	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (baseado na 97647 sinapi)	m2		5,99	6,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,54	19,42
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,93	28,01
COMPOSIÇÃO	005	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		9,83	10,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2850000	17,54	19,42
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1830000	24,93	28,01
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0074000	17,36	19,16
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0103000	16,40	18,20
COMPOSIÇÃO	006	CORRIMÃO EM AÇO INOX	M		293,88	293,88
GOINFRA CIVIL	H706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	un	1,25	128,78	128,78
GOINFRA CIVIL	2902	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	113,44	113,44
GOINFRA CIVIL	1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" - 10"	un	0,23	11,84	11,84
GOINFRA CIVIL	1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	un	0,051	15,59	15,59
GOINFRA CIVIL	2719	CHAPA PERFILADA 3/16"	Kg	0,7	9,87	9,87
GOINFRA CIVIL	2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)	Kg	0,373	9,48	9,48
GOINFRA CIVIL	2436	AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36	Kg	0,1984	9,20	9,20
GOINFRA CIVIL	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,114	32,56	32,56

26/05/2023

Data

Responsável Técnico: **ENG CIVIL HIGOR JOSÉ CARDOSO**
CREA/CAU: **1020353619/D - GO**